

Odberateľ: Obec Rakovnica
 Projektant: Ing.arch. Ján Rusnák, Michal Belányi
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.11.2017

Stavba :Rekonštrukci Domu smútku Rakovnica
 Objekt :Oprava strechy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,164	t		0,00	20
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,164	t		0,00	20
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	91,640	t		0,00	20
4	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,164	t		0,00	20
5	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	91,640	t		0,00	20
6	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,164	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
7	713	71311-2216	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 22 cm vodorovne	275,000	m2		0,00	20
8	MAT	283 2E0703	Fólia difúzna	288,750	m2		0,00	20
9	MAT	631 00585	Tepelná izolácia z min. vlny fúkaná hr. 220 mm	275,000	m2		0,00	20
10	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	82,651	%		0,00	20
11	713	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	82,651	%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	
762 - Konštrukcie tesárske								
12	762	76234-1250	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z hoblovaných dosiek	275,000	m2		0,00	20
13	762	76234-1811	Demontáž debnenia	275,000	m2		0,00	20
14	762	76234-2212	Montáž latovania do 60°	275,000	m2		0,00	20
15	762	76234-2811	Demontáž latovania striech	275,000	m2		0,00	20
16	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	12,750	m3		0,00	20
17	MAT	605 116680	Rezivo	14,030	m3		0,00	20
18	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	50,218	%		0,00	20
19	762	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	50,218	%		0,00	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00			0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
20	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové	29,000	m		0,00	20
21	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický	2,000	kus		0,00	20
22	764	76476-1132	Poplastovaný žľab pododkvapný	29,000	m		0,00	20
23	764	76476-1232	Poplastovaný kotlík kruhový	2,000	kus		0,00	20
24	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,556	%		0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
25	764	99876-4292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	3,556	%		0,00	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00		
765 - Krytiny tvrdé									
26	765	76532-3850	Demontáž k ďal. použ. VC vlnovky na debnenie s lepenkou	275,000	m2		0,00	20	
27	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	11,138	%		0,00	20	
28	765	99876-5292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	11,138	%		0,00	20	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00			0,00		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
29	767	76739-2113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristelením	275,000	m2		0,00	20	
30	MAT	631 712200	Krytina poplastovaná (vrátane spojovacieho materiálu)	275,000	m2		0,00	20	
31	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	98,285	%		0,00	20	
32	767	99876-7292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	98,285	%		0,00	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00		
783 - Nátery									
33	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie, s očistením	48,500	m2		0,00	20	
34	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	562,380	m2		0,00	20	
35	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny	562,380	m2		0,00	20	
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00		
Za rozpočet celkom				0,00			0,00		