

Odberateľ: Obec Rakovnica
 Projektant: Michal Belányi, Jovická 2, 048 01 Rožňava
 Dodávateľ:

Spracoval: Zlata Macková
 JKSO :
 Dátum: 07.06.2018

Stavba :PRÍSTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE - RAKOVNICA
 Objekt :1. Hlavný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | |
| 1 | 272 | 13230-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 | 21,430 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 272 | 13230-1109 | Príplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 60 cm | 21,430 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 21,430 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 272 | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 21,430 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | |
| 5 | 002 | 27152-1111 | Vankúš pod základy z kameniva | 2,040 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 011 | 27431-3611 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 19,390 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | |
| 7 | 011 | 31127-5533 | Murivo z tvárim PORFIX hladké hr. 300 500x250x300 | 31,650 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 012 | 31712-1102 | Montáž prefabrik. prekladov | 7,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | MAT | 593 220550 | Preklad PORFIX 300 dl.1350 mm | 2,020 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MAT | 593 220590 | Preklad PORFIX 300 dl. 2000mm | 3,030 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MAT | 593 220640 | Preklad PORFIX 300 dl. 3000 mm | 2,020 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 011 | 34227-2650 | Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm | 7,090 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | |
| 13 | 011 | 41332-1313 | Nosníky zo železobetónu tr. C16/20 | 0,320 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 011 | 41335-1107 | Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie | 3,240 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 011 | 41335-1108 | Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie | 3,240 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 011 | 41336-1821 | Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) | 0,020 | t | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 011 | 41732-1414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30 | 2,250 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 15,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 15,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0,150 | t | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | |
| 21 | 014 | 61242-1421 | Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% | 63,100 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 011 | 61247-4102 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková | 142,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 011 | 61248-1119 | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | 142,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 011 | 62247-7010 | Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie | 21,900 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 011 | 62598-1134 | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 750 mm | 4,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 011 | 62599-1107 | Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a izolácií hr.100 mm | 123,880 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 011 | 62999-3504 | Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm. hr.30mm | 37,000 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 011 | 63131-5611 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | 13,490 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 011 | 63136-2021 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 0,240 | t | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 011 | 63157-1004 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | 7,050 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 011 | 63245-1063 | Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 3 cm | 61,990 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 011 | 63247-7005 | Nivelačná stierka podlahová | 32,490 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 011 | 63248-1112 | Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva pozinkovaná | 82,490 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 011 | 63248-12118 | Vyčistenie bet. podlahy | 11,990 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 011 | 63721-1411 | Odkvapový chodník z betónových zámkových dlaždíc hr. 60 mm do kameniva | 46,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 011 | 64294-2111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov do 2,5 m2 | 4,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | MAT | 553 301200 | Zárubňa 60x197 | 2,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | MAT | 553 301240 | Zárubňa 80x197 | 2,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 011 | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 13,200 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | MAT | 611 9A0104 | Parapet vnútorný | 6,600 | m | | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | MAT | 611 9A0105 | Parapet vonkajší | 6,600 | m | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | |
| 42 | 221 | 91786-2111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu | 46,200 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | MAT | 592 174320 | Obrubník chodníkový | 46,662 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 003 | 94194-1041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 140,160 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 003 | 94194-1291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 140,160 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 003 | 94194-1841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 140,160 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 100,840 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 48 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 100,840 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 011 | 95392-2112 | Montáž + dodávka vetr. otvorov s ochrannou mriežkou | 4,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 011 | 95394-5107 | Profil soklový hliníkový 10 cm | 43,800 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 011 | 95394-51091 | Dilatačná škára nepiesk. lepenkou | 2,640 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 011 | 95394-51112 | Profil okenný, dverový | 37,000 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 013 | 96203-2231 | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 3,990 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 013 | 96806-1136 | Vyvesenie alebo zavesenie krídiel vrát do 4 m2 | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 1,580 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 013 | 97103-3541 | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm | 0,150 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 375,194 | t | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | |
| 59 | 711 | 71111-1053 | Zhotovenie + dodávka izolácie proti vlhkosti za studena vodorová kryštálik. hydroizoláciou | 92,770 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 711 | 99871-1201 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 29,527 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | |
| 61 | 713 | 71311-1111 | Montáž tep. izolácie stropov | 115,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 62 | MAT | 631 5B0801 | Pás tepelnoizolačný hr. 50 mm | 120,750 | m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | MAT | 631 5B0805 | Pás tepelnoizolačný 180 mm | 120,750 | m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 713 | 99871-3201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 160,791 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 713 - Izolácie tepelné spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové | | | | | | | | | |
| 65 | 761 | 76111-3000 | Sklobetónová stena hr. 65 mm | 0,480 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | |
| 66 | 762 | 76231-1103 | Montáž kotevných želiez | 16,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | 762 | 76233-2120 | Montáž krovov, stropov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | 191,400 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | 762 | 76234-1012 | Debnenia striech rovných z dosiek vrátane spoj. materiálu | 105,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 69 | 762 | 76234-2204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 45,140 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | 762 | 76234-2213 | Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 220 do 260 mm | 153,750 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | 762 | 76239-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 7,610 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 72 | MAT | 605 120200 | Rezivo | 8,670 | m3 | | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 762 | 76284-1210 | Montáž podbivanja rímsy | 30,760 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | 762 | 99876-2202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 91,233 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | | |
| 75 | 763 | 76313-2420 | Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm | 105,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | 763 | 99876-3201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 86,278 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | |
| 77 | 764 | 76432-2220 | Klomp. poplast. lemovanie krytiny s tvrdou krytinou rš 330 | 11,000 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | 764 | 76435-2203 | Klomp. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. | 23,340 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | 764 | 76435-9212 | Klomp. poplast. žľaby kotlík konický pre rúry | 3,000 | m3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 80 | 764 | 76445-4203 | Klomp. poplast. rúry odpadové kruhové | 7,000 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 81 | 764 | 99876-4201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 18,627 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 - Krytiny tvrdé | | | | | | | | | |
| 82 | 765 | 76590-1157 | Zakr šikm striech paropriepustnou fóliou | 115,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | 765 | 76590-1165 | Zakr šikm striech paronepriepustnou fóliou | 115,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 84 | 765 | 99876-5201 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | 151,340 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | |
| 85 | 766 | 76666-1112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne | 4,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 86 | MAT | 611 601320 | Dvere vnútorné 60x197 - 4 | 2,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | MAT | 611 601880 | Dvere vnútorné 80x197 - 3 | 2,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 766 | 99876-6201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 57,115 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | |
| 89 | 767 | 76739-2111 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným nitovaním | 115,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | MAT | 631 712200 | Krytina z poplastovaného plechu (vrátane všetkých doplnkov) | 115,000 | m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 767 | 76763-1116 | Montáž + dodávka okien 1600/1000 - 1a | 3,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 92 | 767 | 76763-1117 | Montáž + dodávka okien 600/600 - 1b | 2,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 93 | 767 | 76764-1215 | Montáž + dodávka dverí plastových 800/1970 2L | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 94 | 767 | 76764-1232 | Montáž + dodávka vrát 3000/3000 | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 |
| 95 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 83,707 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | |
| 96 | 771 | 77147-3113 | Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm | 21,500 | m | | 0,00 | | 0,00 |
| 97 | 771 | 77157-1101 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. | 32,490 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 98 | MAT | 597 631800 | Dlaž. keramická protišmyková | 36,430 | m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 771 | 77158-9795 | Pripl. za škárovanie | 35,720 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 100 | 771 | 99877-1201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 28,333 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | | |
| 101 | 771 | 78141-1011 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. | 26,760 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 102 | MAT | 597 4A0304 | Obklad keramický | 27,300 | m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 771 | 78141-9704 | Pripl. za škárovanie | 26,760 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 104 | 771 | 99878-1201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 29,903 | % | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 783 - Nátery | | | | | | |
| 105 | 783 | 78322-5400 | Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel | 3,400 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 106 | 783 | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné (zárubne) | 3,400 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 107 | 783 | 78360-1811 | Očistenie tesárskych konštrukcií | 25,500 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 108 | 783 | 78378-2203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 267,680 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 109 | 783 | 78378-4203 | Nátery tesárskych konštr. Pyronitom | 267,680 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 783 - Nátery spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 784 - Maľby | | | | | | |
| 110 | 784 | 78445-2571 | Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 315,300 | m2 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 784 - Maľby spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OSTATNÉ | | | | | | |
| | | | OSTATNÉ | | | | | | |
| 111 | OST | 99999-9904 | Demontáž oplotenia | 18,000 | hod | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | OSTATNÉ spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OSTATNÉ spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Za rozpočet celkom | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |