

Odberateľ: Obec Rakovnica  
 Projektant: Ing.arch. Ján Rusnák, Michal Belányi  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.11.2017

Stavba :Rekonštrukci Domu smútku Rakovnica  
 Objekt :Oprava terasy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6600	Demontáž terasy	69,970	m2		0,00	20
2	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	11,850	m3		0,00	20
3	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	11,850	m3		0,00	20
4	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	11,850	m3		0,00	20
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	11,850	m3		0,00	20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	11,850	m3		0,00	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	11,850	m3		0,00	20
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením, odkopmi	90,400	m2		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	253	43035-1111	Kompletná oprava schodiska s doplnením jestvujúcich nástupníc, podstupníc	8,300	m2		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
5 - KOMUNIKÁCIE								
10	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. s výpl. kamenivom hr. 15 cm	90,400	m2		0,00	20
11	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	90,400	m2		0,00	20
12	MAT	592 453410	Dlažba betónová 600/300/50 krémová, grafitová	91,304	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
13	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	7,230	m3		0,00	20
14	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari	0,310	t		0,00	20
15	014	63158-1111	Doplnenie valúnov	1,500	m3		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	21,500	m		0,00	20
17	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový dl. 1000 mm	21,715	kus		0,00	20
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	16,093	t		0,00	20
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	160,930	t		0,00	20
20	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	16,093	t		0,00	20
21	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	160,930	t		0,00	20
22	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,093	t		0,00	20
23	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	82,102	t		0,00	20
24	014	99899-1193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	82,102	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
25	767	76799-1912	Oprava zábradlia s náterom	1,000	ks		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	