

Odberateľ: Obec Rakovnica
 Projektant: Ing.arch. Ján Rusnák, Michal Belányi
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.11.2017

Stavba :Rekonštrukci Domu smútku Rakovnica
 Objekt :Prístrešok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13130-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	4,500	m3		0,00	20
2	272	13130-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	4,500	m3		0,00	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	4,500	m3		0,00	20
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,500	m3		0,00	20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,500	m3		0,00	20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,500	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
7	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	4,500	m3		0,00	20
8	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	6,900	m2		0,00	20
9	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	6,900	m2		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	42,000	m2		0,00	20
11	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	4,500	m3		0,00	20
12	011	99801-1001	Presun hmôt	10,972	t		0,00	20
13	011	99801-1015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	10,972	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
14	762	76231-1103	Kotevné prvky stĺpov	6,000	kus		0,00	20
15	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.rozpätie do 150 mm	42,000	m2		0,00	20
16	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	75,960	m		0,00	20
17	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	3,400	m3		0,00	20
18	MAT	605 120200	Rezivo	3,800	m3		0,00	20
19	762	76279-5008	Priplatok za opracovanie	3,400	m3		0,00	20
20	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	18,929	%		0,00	20
21	762	99876-2294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	18,929	%		0,00	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00			0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
22	764	76433-2260	Klamp. lemovanie striešky s múrom	16,000	m		0,00	20
23	764	76475-1113	Poplastované odpadové rúry	3,500	m		0,00	20
24	764	76476-1132	Poplastovaný žľab pododkvapný	5,400	m		0,00	20
25	764	76476-1232	Poplastovaný kotlík kruhový	1,000	kus		0,00	20
26	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,427	%		0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	2,427	%		0,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00	0,00
			783 - Nátery					
28	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	44,660	m2		0,00	20
29	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny	44,660	m2		0,00	20
			783 - Nátery spolu:				0,00	0,00
			787 - Zasklievanie					
30	787	78734-0230	Zaskl. streš. konš. z bezp. skla s drôt. vložkou hr. 5- 6 mm, zrnitosť 80 - 100 mm, so spoj. prostriedkami	42,000	m2		0,00	20
31	787	99878-7201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	14,700	%		0,00	20
32	787	99878-7292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre zasklenie	14,700	%		0,00	20
			787 - Zasklievanie spolu:				0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00	0,00
			Za rozpočet celkom				0,00	0,00