

Odberateľ: Obec Rakovnica  
 Projektant: Ing.arch. Ján Rusnák, Michal Belányi  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.11.2017

Stavba :Rekonštrukci Domu smútku Rakovnica  
 Objekt :Zateplenie vonkajšej fasády, s opravou okapového chodníka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	9,800	m2		0,00	20
2	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	9,800	m2		0,00	20
3	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	29,920	m3		0,00	20
4	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn. 4	29,920	m3		0,00	20
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	29,920	m3		0,00	20
6	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	29,920	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	9,800	m2		0,00	20
8	221	56473-2111	Podklad z kameniva hr. 100 mm	9,800	m2		0,00	20
9	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov do 50 m2	9,800	m2		0,00	20
10	MAT	592 450100	Dlažba zámková	9,898	m2		0,00	20
11	221	59621-4405	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic do 50 m2 s vyrovnaním terénu	14,000	m2		0,00	20
12	MAT	592 282300	Tvárnica polovegetačná do lôžka	14,000	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
13	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	72,780	m2		0,00	20
14	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	316,810	m2		0,00	20
15	014	62460-1010	Pretmelenie tmelom	425,200	m		0,00	20
16	011	62500-0120	Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, priamy	216,000	m		0,00	20
17	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	138,300	m		0,00	20
18	011	62599-1527	Zatepl.vonk.stien om.such.zm. polystyrén hr.100mm	66,080	m2		0,00	20
19	011	62599-1610	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.-Minerál vlna TF hr.140mm	224,100	m2		0,00	20
20	011	62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	82,600	m		0,00	20
21	011	62999-1314	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	82,600	m		0,00	20
22	011	62999-3511	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm. hr.30mm	138,300	m		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	262,000	m2		0,00	20
24	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	524,000	m2		0,00	20
25	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	262,000	m2		0,00	20
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,655	t		0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	36,550	t		0,00	20
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	3,655	t		0,00	20
29	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	36,550	t		0,00	20
30	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,655	t		0,00	20
31	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,244	t		0,00	20
32	014	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	17,244	t		0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
33	711	71111-1221	Izolácia proti vlhkosti izolačný	91,030	m2		0,00	20
34	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,224	%		0,00	20
35	711	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	11,224	%		0,00	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
764 - Konštrukcie klampiarske								
36	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	17,200	m		0,00	20
37	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	8,000	m		0,00	20
38	764	76471-1115	Oplechovanie parapetov vonkajších poplastovaným plechom	17,200	m		0,00	20
39	764	76475-1113	Poplastované odpadové rúry	8,000	m		0,00	20
40	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,173	%		0,00	20
41	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	3,173	%		0,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	