

Odberateľ: Obec Rakovnica
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Stavebná úprava kuchyne v Dennom stacionári v obci Rakovnica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	011	31127-5520	Murivo z tvárníc hr.do 500 mm, zamurovanie otvoru	6,000	m3		0,00		0	20,00
2	012	31712-1105	Montáž + dodávka prefabrik. prekladov	1,000	kus		0,00		0	20,00
3	011	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	0,120	t		0,00		0	20,00
4	MAT	133 805100	Oceľ. valc. nosníky 1,3 m	0,120	t			0	0	20,00
5	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	15,000	m2			0	0	20,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
6	014	61242-1211	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 5-10%	45,000	m2		0,00		0,00	20
7	014	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	45,000	m2		0,00		0,00	20
8	014	31023-9211	Domurovanie ostenia okenného a dverného otvoru do 4 m2 tehľami v murive akeikoľvek hr. na maltu MVC	0,582	m3		0,00		0,00	20
9	014	61242-5931	Omiетка vnútorného ostenia okenného al dverného vápenná štuková	1,550	m2		0,00		0,00	20
10	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. ostenia sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	1,550	m2		0,00		0,00	20
11	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	0,850	m		0,00		0,00	20
12	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	0,850	m			0,00	0,00	20
13	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	1,000	pár			0,00	0,00	20
14	011	61242-1615	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá	15,250	m2		0,00		0,00	20
15	011	61246-5115	Príprava podkladu stien - penetrácia	45,000	m2		0,00		0,00	20
16	011	61246-6210	Postrek vnút.stien (špic)	15,250	m2		0,00		0,00	20
17	011	61248-1119	Potiahnutie vnút. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	30,000	m2		0,00		0,00	20
18	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	12,000	m		0,00		0,00	20
19	011	63243-5111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	15,250	m2		0,00		0,00	20
20	011	63247-7005	Nivelizačná stierka podlahová	36,300	m2		0,00		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
21	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	36,300	m2		0,00		0,00	20
22	011	95290-1111	Vyčistenie budov pri výške podlažia do 4 m	36,300	m2		0,00		0,00	20
23	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	1,170	m2		0,00		0,00	
24	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	1,530	m2		0,00		0,00	
25	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	35,000	m2		0,00		0,00	20
26	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	20,000	m2		0,00		0,00	20
27	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku + Poplatok za skládku	1,000	komplet		0,00		0,00	20
28	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,500	t		0,00		0,00	20
29	014	99899-1196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	5,500	t		0,00		0,00	20
30	014	99899-1199	Príplatok za každých ďalších 5000 m presunu	6,200	t		0,00		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
725 - Zariadenie predmety										
31	721	725 -	Zariadenie predmety - D + M (umývadlo+kuchynský dvojdres+batéria 2ks.vodoinštalácia a kanalizácia)	1,000	EUR		0,00		0,00	20
32	721	725 -	Zariadenie predmety - D + M (nábytok a technické zariadenia kuchyne-umývačka riadu, digestor 1,8m)	1,000	EUR		0,00		0,00	20
33	721	725 -	Zariadenie predmety - D + M (radiátory 2 ks + inštalácia)	1,000	EUR		0,00		0,00	
34	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	13,500	%		0,00		0,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby										
35	763	76313-2220	Podhlady sadrokartonové biele	36,300	m2		0,00		0,00	20
36	763	76313-2810	Montáž zaves. oceľ. nosnej konštr. podhladu	36,300	m2		0,00		0,00	20
37	763	99876-3201	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	75,649	%		0,00		0,00	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske										
38	764	76431-1152	Montáž oplechovania parapetov r.š. do 250 mm	0,850	m		0,00		0,00	20
39	MAT	553 4C2506	Parapeta vonkajšia šír.240 mm	0,850	m			0,00	0,00	20
40	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,109	%		0,00		0,00	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
41	767	76763-1510	Montáž okien plastových	0,850	m		0,00		0,00	20
42	MAT	611 430070	Okno plastové 85x138 sklopné 3-sklo so žalúziou	1,000	kus			0,00	0,00	20
43	767	76764-1510	Montáž dverí plastových	0,800	m		0,00		0,00	20
44	MAT	611 434610	Dvere plastové 80x197 čiast. zasklené	1,000	kus			0,00	0,00	20
45	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	66,582	%		0,00		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	DPH %
771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
46	771	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	33,900	m		0,00		0,00	20
47	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,300	m2		0,00		0,00	20
48	MAT	597 630700	Dlažba keramická	36,500	m2			0,00	0,00	20
49	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keram.	36,300	m2		0,00		0,00	20
50	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	28,573	%		0,00		0,00	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
776 - Podlahy povlakové										
51	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	36,300	m2		0,00		0,00	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
52	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do lepidla	14,500	m2		0,00		0,00	20
53	MAT	597 670000	Obklad keramický	14,500	m2			0,00	0,00	20
54	771	78147-9704	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. ker.	14,500	m2		0,00		0,00	20
55	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	12,350	%		0,00		0,00	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
783 - Nátery										
56	783	78360-1815	Odstránenie náterov zo stien oškrabaním	45,000	m2		0,00		0,00	20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
784 - Maľby										
57	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	45,000	m2		0,00		0,00	20
58	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop m. do 3,8m	45,000	m2		0,00		0,00	20
59	784	78449-6600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	45,000	m2		0,00		0,00	20
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
60	921	21001-0001	Elektromontáže - D + M svietidiel 5 ks+ zásuvky	1,000	komplet		0,00		0,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00	