

K	KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE – ŽLABY, ZVODY, OPLECHOVANIA
LA	REVÍZNA LÁVKA – CETRIS DOSKY V KROVE
BL	NOVÝ BLESKOZVOD + ZEMNIACA SÚPRAVA
KT	MUROVANÉ KOMÍNOVÉ TELESO PLNÁ PALENÁ TEHLA+BET. KRYCIA DOSKA
S	NOVÉ BETÓNOVÉ PRIAME SCHODISKO 4x150x300
PO	NOVÁ DREVENÁ PODLAHA – EX.PODLAHA BEZ PRIESKUMU – LEN VÝMENA DREVENEJ PODLAHY
GA	NOVÁ BETÓNOVÁ MAZANINA GANGU – VYROVNÁVACIA VRSTVA
NO	NOVÝ OTVOR – VYBÚRANIE, MONTÁŽ KER. PREKLADOV PRE OTVOR 1000x500
RO	ROZOBRATIE PREDTÝM ZAMUROVANÝCH DVIER+ OSADENIE NOVÝCH DREVENÝCH DVERÍ
DE	NOVÉ DREVENÉ PODBITIE Z DOSÁK
ST	EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA – DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP SO ZÁKLOPOM + ZATEPLIT MV 250mm
PD	ZNÍŽENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ
VC	NOVÝ OBVODOVÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC 400(300)x250, ALT. 400x300 PODLA VÝSKOVÝ ROZDIELOV
DK	DREVENÉ KONŠTRUKCIE GANGU, OŠETRENÉ MORIDLOM
SP	STREŠNÝ PLÁŠŤ – PRIEHRADOVE VAZNÍKY – KRYTINA PLECHOVA

EXISTUJÚCE HLINENO–VÁLKOVÉ MURIVO, FASÁDA – NOVÁ VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA

ZODP.PROJEKTANT	ING. BORIS ŠRAMKO			IČO: 48 307 874 MIEROVÁ 21 048 01 ROŽŇAVA TYFON s.r.o. ING. BORIS ŠRAMKO +421 915 449 006 tyfonspol@gmail.com	ČÍSLO PARÉ
KRESLIL :					
VYPRACOVAL :					
VLASTNÍK :	OBEC RAKOVNICA				
INVESTOR :	RAKOVNICA č.150, 049 31			DÁTUM	03/2023
MIESTO STAVBY	OBEC : RAKOVNICA č.151	PARCELA	639	STUPEŇ PD	
	OKRES : ROŽŇAVA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT – TÉMA	**DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ**			ARCHÍVNE ČÍSLO	
STAVEBNÝ OBJEKT	BANÍCKA PAMATNÁ IZBA V OBCI RAKOVNICA			ČÍSLO KÓPIE	
ČASŤ	STAVEBNÉ RIEŠENIE–NOVÝ STAV–I.ETAPA			FORMÁT	610 x 297
OBSAH VÝKRESU	**ZVISLÝ REZ A-A**			MIERKA. 1:50	ČÍS.VÝK. 05.

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA 618/2003 BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!